

| Lp.                       | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.      | Razem         |
|---------------------------|--|--|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Wiklinowa przystań</b> |  |  |                                  |              |               |
| 1                         |  | <b>Utworzenie "Wiklinowej Przystani"</b>   |                                  |              |               |
| 1                         | KNR 2-01<br>d.1 0121-02                          | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych<br>0.04  | ha<br>ha                         | 0.040        |               |
|                           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.040</b>  |
| 2                         | KNR 2-01<br>d.1 0125-02                          | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem<br>1.5*10.5+ 19.625+15*1.5+6.75   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 64.625       |               |
|                           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>64.625</b> |
| 3                         | KNR 2-01<br>d.1 0301-02                          | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III) - wykopy po dwarstwy konstrukcyjne ścieżki i altany<br>62.78*0.2          | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 12.556       |               |
|                           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>12.556</b> |
| 4                         | KNNR 6<br>d.1 0103-01                            | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni<br>64.625  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 64.625       |               |
|                           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>64.625</b> |
| 5                         | KNNR 6<br>d.1 0403-05<br>analogia                | Palisada kamienna granitowa 10x10x20cm na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej<br>16+13.7+14+10  | m<br>m                           | 53.700       |               |
|                           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>53.700</b> |
| 6                         | KNR 2-31<br>d.1 0105-01<br>0105-02               | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu<br>Krotność = 3<br>61.870  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 61.870       |               |
|                           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>61.870</b> |
| 7                         | KNR AT-04<br>d.1 0101-01                         | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny<br>10+19+22.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 51.500       |               |
|                           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>51.500</b> |
| 8                         | KNR 2-31<br>d.1 0114-03                          | Podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm - pod bruk dębowy<br>51.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 51.500       |               |
|                           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>51.500</b> |
| 9                         | KNR 0-11<br>d.1 0316-01<br>z.sz. 5.4<br>analogia | Nawierzchnie z kostki drewnianej dębowej grubości 100 mm zaimpregnowanej ciśnieniowo na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej<br>30 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 30.000       |               |
|                           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>30.000</b> |
| 10                        | KNR 2-31<br>d.1 0202-01                          | Nawierzchnia grysowa chodnika - warstwa rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm<br>15+2.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 17.500       |               |
|                           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>17.500</b> |
| 11                        | KNR 2-31<br>d.1 0104-01<br>0104-02               | Warstwy z piasku, wykonanie ręczne - grubość warstwy 15 cm - ścieżka zdrowych stóp<br>2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.000        |               |
|                           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 12                        | KNR 2-31<br>d.1 0104-01<br>0104-02               | Warstwy ze żwiru (fr. 3-6mm), wykonanie ręczne - grubość warstwy 15 cm - (ścieżka zdrowych stóp)<br>2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.000        |               |
|                           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 13                        | KNR 2-31<br>d.1 0104-01<br>0104-02               | Warstwy z otoczków (fr. 30-60mm), wykonanie ręczne - grubość warstwy 15 cm - (ścieżka zdrowych stóp)<br>2  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.000        |               |
|                           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 14                        | KNR 2-31<br>d.1 0104-01<br>0104-02               | Warstwy z otoczków (fr. 80-160mm), wykonanie ręczne - grubość warstwy 15 cm - (ścieżka zdrowych stóp)<br>2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 2.000        |               |
|                           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2.000</b>  |
| 15                        | KNR 2-02<br>d.1 0201-02                          | Fundament pod grill betonowy, prostokątny szerokości do 0,8 m - ręczne układanie betonu<br>1.0*0.15  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | 0.150        |               |
|                           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0.150</b>  |
| 16                        | d.1 wycena indywidualna                          | Dostawa i montaż grilla kamiennego o wys. 2,1m, wym blatu 1,11x0,67 m , ruszt (53*33cm) i palenisko ze stali nierdzewnej<br>1  | kpl.<br>kpl.                     | 1.000        |               |

| Lp. | Podstawa                      | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz.      | Razem         |
|-----|-------------------------------|---|------|--------------|---------------|
|     |                               |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 17  | d.1 kalk. własna              | Dostawa kompletu mebli biesiadnych drewnianych z bali - stół o roz. 300x80cm, gr. blatu 8cm, dwie ławy gr. siedziska 8cm, dł. 300cm, szer. 40cm | kpl. |              |               |
|     |                               | 1   | kpl. | 1.000        |               |
|     |                               |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 18  | d.1 kalk. własna              | Dostawa leżaków- konstrukcja stalowa, ocynkowana malowana proszkowo, listwy z drewna liściastego jesionowego                                    | kpl. |              |               |
|     |                               | 3   | kpl. | 3.000        |               |
|     |                               |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>3.000</b>  |
| 19  | d.1 kalk. własna              | Dostawa siedzisk pojedynczych drewnianych profilowanych z pnia drzewa liściastego - impregnowane  | szt  |              |               |
|     |                               | 6   | szt  | 6.000        |               |
|     |                               |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>6.000</b>  |
| 20  | d.1 kalk. własna              | Dostawa skrzyni drewnianej, zamykanej na segregowanie odpadów   | szt  |              |               |
|     |                               | 1   | szt  | 1.000        |               |
|     |                               |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 21  | d.1 KNR 2-01 0312-10          | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)   | dół. |              |               |
|     |                               | 8   | dół. | 8.000        |               |
|     |                               |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>8.000</b>  |
| 22  | d.1 KNR 2-21 0301-07 analogia | Wykonanie altany z żywej wikliny - 8 dołów z zaprawą  | kpl. |              |               |
|     |                               | 1   | kpl. | 1.000        |               |
|     |                               |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b>  |
| 23  | d.1 KNR 2-11 0502-09 analogia | Wykonanie płotków z wikliny zielonej wys. śr. 0,6m  | m    |              |               |
|     |                               | 10  | m    | 10.000       |               |
|     |                               |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>10.000</b> |
| 24  | d.1 KNR 2-11 0502-09 analogia | Wykonanie płotków z wikliny zielonej wys. śr. 0,8m  | m    |              |               |
|     |                               | 15  | m    | 15.000       |               |
|     |                               |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>15.000</b> |
| 25  | d.1 KNR 2-21 0406-04          | Wykonanie łąk parkowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem   | ha   |              |               |
|     |                               | 0.02  | ha   | 0.020        |               |
|     |                               |   |      | <b>RAZEM</b> | <b>0.020</b>  |

BIURO DORADCZO-KOSZTORYSOWE  
**"PROFESJA"**

Artur Pałys

ul. Kościuszki 57, 28-131 Solec-Zdrój  
 NIP 6551099523 REGON 867271890  
 tel. 504 050 717, info@profesja.biz.pl

